



Corredores Viales
Sociedad Anónima

Circular

Número:

Referencia: CIRCULAR N° 1 - Licitación Pública Nacional de Etapa Única N° 16/21 - EX-2021-00002714-CVSA-SC#CVSA

CIRCULAR N° 1

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE ETAPA ÚNICA N° 16/2021

Obra: “Acceso a Lobos, Ruta Nacional N° 205 y Acceso a la Laguna de San Miguel del Monte, Ruta Nacional N° 3, Provincia de Buenos Aires - Tramo VII”.

Expediente N° EX-2021-00002714-CVSA-SC#CVSA.

Se emite la presente para conocimiento de todos los interesados, en atención a lo informado por la Gerencia de Obras en Memorandum N° ME-2021-00013828-CVSA-GO#CVSA:

1. Se reemplaza el ÍTEM 43 de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES por el siguiente texto:

ÍTEM 43 PROYECTO EJECUTIVO

A. DESCRIPCIÓN

Para la elaboración del Proyecto Ejecutivo Definitivo, el contratista deberá tomar de referencia al Anteproyecto definido para la obra y que forma parte de la documentación de licitación.

El Proyecto Ejecutivo deberá confeccionarse conforme a los reglamentos vigentes en la Dirección Nacional de Vialidad, u otras normas emanadas de Entidades y Organismos Nacionales o Internacionales de reconocida idoneidad en la materia, que sean aceptadas a solo juicio del Comitente.

El plazo máximo estipulado para la presentación del Proyecto Ejecutivo es de TREINTA (30) días contados desde la firma del contrato.

Los Proyectos Ejecutivos deberán estar firmados y avalados técnicamente por el Representante Técnico.

La aprobación de los Proyectos Ejecutivos por parte del Comitente no eximirá al Contratista de su responsabilidad sobre los mismos quien deberá afrontar las consecuencias por la ejecución de las obras y por su desempeño. En ningún caso el Comitente será responsable por las consecuencias derivadas de los trabajos efectuados por el Contratista.

B. ALCANCES DEL TRABAJO

Las tareas mínimas que deberá llevar adelante el Contratista a los fines de desarrollar los Estudios de Ingeniería necesarios para la elaboración del Proyecto Ejecutivo Definitivo, tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

GENERALIDADES:

El Contratista deberá efectuar todos los trabajos de campo, análisis de laboratorio, desarrollo de diseños y cómputos que considere necesarios para elaborar íntegramente la documentación para las obras comprendidas en el proyecto.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

El Proyecto Ejecutivo Definitivo, comprenderá como mínimo la siguiente documentación:

- a. Relevamiento Topográfico Georeferenciado y detección de servicios.
- b. Memoria de Ingeniería
- c. Estudios de suelo y caracterización de subrasante.
- d. Planimetría General
- e. Perfiles tipo de obras: geométrico y estructural
- f. Replanteo Geométrico, escala 1:500
- g. Obras Proyectadas, escala 1:500.
- h. Calzadas Acotadas, en escala 1:500.
- i. Altimetrías de Calzadas; escala horizontal 1:1000 y vertical 1:100
- j. Perfiles Transversales, escalas horizontal 1:500 y vertical 1:250
- k. Señalamiento horizontal
- l. Proyecto hidráulico, conteniendo las necesarias Obras de Arte Menores con sus dimensiones y cotas de entrada y salida, indicando pendientes de cunetas, planos de detalle, etc. Además se indicará el destino final de las aguas, y se verificarán hidráulicamente las secciones existentes.
- m. Planos de reubicación y/o protección de servicios públicos afectados por la obra.
- n. Proyecto de Iluminación
 - Planimetría General
 - Planos de Detalles
 - Memoria de Cálculo: Luminotécnica y eléctrica

- Memoria Descriptiva incluyendo detalles de los componentes y fotometría de luminarias

o. Planos de detalles o cualquier otro plano que la ejecución de la obra requiera en escala conveniente.

p. Esquema básico de desvíos y señalamiento transitorio (contemplando las condiciones diurnas y nocturnas).

C. APROBACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO

La documentación presentada por el Contratista en la forma y plazos previstos será evaluada en primera instancia y aprobada por el Área Técnica a cargo de la Gerencia de Obras de CVSA y luego enviada a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) para su validación o aprobación. Una vez aprobado el Proyecto Ejecutivo, el Contratista podrá iniciar las obras correspondientes a la misma.

D. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

Este ítem se medirá y pagará en forma global, al precio unitario de contrato.

2. La presente Licitación queda compuesta por los siguientes renglones:

a. RENGLÓN UNO (1): Corresponde a la Obra RN N° 205 - Km 99.25 Acceso Lobos Calle Necochea propiamente dicha, para las cuales deberán cotizar todos y cada uno de los Ítems

que se detallan en el Anexo B del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

b. RENGLÓN DOS (2) - ITEM 43: Comprende la elaboración, presentación y cotización del Proyecto Ejecutivo de la Obra RN N° 205 - Km 99.25 Acceso Lobos Calle Necochea. Toda vez que el Oferente resulte adjudicatario de la licitación tendrá un plazo de TREINTA (30) DÍAS para presentar el Proyecto Ejecutivo contados a partir de la recepción de la Orden de Compra o contrato correspondiente, el que se entenderá celebrado bajo condición suspensiva, sujeto a la aprobación del Proyecto Ejecutivo por parte de Corredores Viales S.A. (CVSA), el cual elevará el mismo a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) para su validación y/o aprobación.

c. RENGLÓN TRES (3): Corresponde a la Obra RN N°3 - Acceso Laguna del Monte (Calle Arroquigaray) propiamente dicha, para las cuales deberán cotizar todos y cada uno de los Ítems que se detallan en el Anexo B del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

d. RENGLÓN CUATRO (4) - ITEM 43: Comprende la elaboración, presentación y cotización del Proyecto Ejecutivo de la Obra RN N°3 - Acceso Laguna del Monte (Calle Arroquigaray). Toda vez que el Oferente resulte adjudicatario de la licitación tendrá un plazo de TREINTA (30) DÍAS para presentar el Proyecto Ejecutivo contados a partir de la recepción de la Orden de Compra o contrato correspondiente, el que se entenderá celebrado bajo condición suspensiva, sujeto a la aprobación del Proyecto Ejecutivo por parte de Corredores Viales S.A. (CVSA), el cual elevará el mismo a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) para su validación y/o aprobación.

En consecuencia, se modifica la Planilla de Propuesta del ANEXO "B", del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme se indica en el Punto 7 de la presente.

3. Se reemplaza el ARTÍCULO 4° "Plazo de la Ejecución de los Trabajos", del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, por el siguiente texto:

"El Plazo de Ejecución de las obras descriptas en el PBCP, se establece en CIENTO OCHENTA (180)

días, contados a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra. En atención a la extensión de este plazo, se considerará el sistema de Redeterminación de precios.

De conformidad con lo establecido en el Punto 5.8 del PBCG, se determina que el mecanismo para las redeterminaciones del precio contratado será el detallado en el Anexo K del presente Pliego, debiendo desagregar las aperturas de precios según se indica.”

ANEXO “K”

REDETERMINACIÓN DE PRECIOS

Los importes del presente contrato estarán sometidos a la aplicación analógica de la metodología de Redeterminación de Precios que a continuación se detalla.

A los efectos de aplicar la presente metodología se tomará como “mes base” para la Redeterminación de Precios el mes calendario en el cual se produjo la presentación de la oferta económica.

Cuando proceda la Redeterminación de Precios, se considerará que a los servicios ejecutados en un determinado mes calendario le corresponden los precios calculados para ese mes calendario.

La redeterminación de los precios del contrato correspondiente a la parte de obra faltante de ejecutar y no atrasada respecto al Plan de Trabajo vigente se aplicará a partir de una variación de referencia superior al DOCE (12 %) respecto de los precios básicos de contrato, y luego cada vez que los precios redeterminados experimenten una variación superior al DOCE (12 %).

La fórmula para determinar si corresponde una Redeterminación de Precios en un determinado mes “i” de la obra se detalla a continuación:

Fi = Ii/Io donde: **Fi** = Factor de Redeterminación de Precios para un “mes i”.

Io = Índice de Precios correspondientes al “mes base,” o del mes en que se realizó una última redeterminación de precios.

Ii = Índice de Precios correspondientes al mes determinado “i”.

Io e **Ii** se detallan más abajo.

Si **Fi** es mayor o igual que un 12% corresponde una redeterminación de precios.

El nuevo importe de los precios del contrato se calculará según la siguiente expresión:

Pi = Po*CR donde: **Po** = Precios básicos del Contrato (“mes base”)

Pi = Precios redeterminados para el mes que corresponda una redeterminación

CR = Coeficiente de Redeterminación de Precios

CR= Ii/Io

Io = Índice de Precios correspondientes al “mes base.”

Ii = Índice de Precios del mes donde corresponde aplicar una redeterminación

Significado de **I_o** e **I_i**:

$$I_o = 0,22 * A1_o + 0,08 * A2_o + 0,38 * A3_o + 0,04 * A4_o + 0,13 * A5_o + 0,02 * A6_o + 0,03 * A7_o + 0,10 * A8_o$$

$$I_i = 0,22 * A1_i + 0,08 * A2_i + 0,38 * A3_i + 0,04 * A4_i + 0,13 * A5_i + 0,02 * A6_i + 0,03 * A7_i + 0,10 * A8_i$$

A1_i, A2_i, A3_i, A4_i, A5_i, A6_i, A7_i, y A8_i: son los índices del mes en que se ejecutan los trabajos "i".

A1_o, A2_o, A3_o, A4_o, A5_o, A6_o, A7_o, y A8_o: son los índices del mes base o del mes en que se realizó una última redeterminación de precios.

Camino

Insumos	Referencia	Incendencia
Mano de Obra A1	"Valores de Insumos Tabla I" publicados por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV)	0,22
Equipo - Amortización de A2 Equipo	"Valores de Insumos Tabla I" publicados por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV)	0,08
Asfaltos, combustible y A3 lubricantes	"Valores de Insumos Tabla I" publicados por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV)	0,38
Transportes A4	"Valores de Insumos Tabla I" publicados por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV)	0,04
Aceros - Hierro Aletado A5	"Valores de Insumos Tabla I" publicados por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV)	0,13
Cemento A6	"Valores de Insumos Tabla I" publicados por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV)	0,02
Costo Financiero A7	"Valores de Insumos Tabla I" publicados por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV)	0,03
Gastos Generales A8	"Valores de Insumos Tabla I" publicados por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV)	0,10 1,00

Nota importante: Se procederá a efectuar los cálculos y redeterminaciones con los índices provisorios o definitivos conocidos al momento del cálculo, no admitiéndose modificaciones o correcciones con los índices que sean emitidos con posterioridad.

4. Podrán cotizarse Renglón 1 y Renglón 2 en conjunto; Renglón 3 y Renglón 4 en conjunto o Renglón 1, Renglón 2, Renglón 3 y Renglón 4 completos.

5. Se reemplaza el ARTÍCULO 16 “Adjudicación de la Obra”, del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, por el siguiente texto:

“El criterio para la adjudicación de la obra, una vez cumplidos los requisitos Legales, Técnicos y Económico Financieros, es el de la OFERTA más baja, de conformidad a lo indicado en el Punto 8.1 del Capítulo 8 del PBCG.

La adjudicación se realizará por MONTO GLOBAL/GENERAL DE LA OFERTA, que contemplan los renglones 1 y 2, 3 y 4 o por el total de los renglones (1, 2, 3 y 4) cotizados dejando descartada la posibilidad de proceder a adjudicar el Renglón 1 sin el Renglón 2 o viceversa y el Renglón 3 sin el Renglón 4 o viceversa.”

6. Se incorpora al ANEXO “D” - MODELO DE CONTRATO, del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, la CLÁUSULA NOVENA - CONDICIÓN SUSPENSIVA, la cual contiene el siguiente texto:

“La realización de las obras de este contrato (Renglón N° 1 y Renglón N° 3) se entienden sujeta, y el contrato celebrado respecto de estos renglones, bajo la condición suspensiva de previa aprobación de los Proyectos Ejecutivos por parte de Corredores Viales S.A. (CVSA). En consecuencia la ejecución de la/s obra/s y la ejecución del contrato quedarán resueltas de pleno derecho si CVSA no aprueba el/los Proyecto/s Ejecutivo/s desarrollado/s por el/los CONTRATISTA/S, por razones técnicas y/o económicas, ni permite su subsanación. En tal caso, ninguna de las partes tendrá derecho a formular a la otra reclamo extrajudicial o judicial alguno por compensación de gastos, indemnización o ningún otro concepto.”

7. Se reemplaza la Planilla de Propuesta, adjunta como ANEXO “B” al Pliego de Bases y Condiciones Particulares, por la siguiente, la cual debe acompañarse con la oferta:

ANEXO “B”

PLANILLA DE PROPUESTA

RENLÓN N° 1: RN N° 205 - km 99.25 Acceso Lobos Calle Necochea

ÍTEM	DESIGNACIÓN DE LA OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	PRECIO	sin IVA
				UNITARIO	TOTAL	
				IVA	IVA	
1	Acero ADN420 para Alcantarillas	Tn	0,73			
2	Apertura de Caja	m3	2.668,38			
3	Baranda Metálica de Defensa según PETP	m	1.440,87			
4	Base Asfáltica Tipo CAC D-19 c/CA30	Tn	1.509,50			
5	Base Estabilizado Granular tratado con Cemento	m3	1.641,24			
6	Caño H°A° s/ Plano Tipo A-82	m	66,18			
7	Carpeta Asfáltica Tipo CAC D-19 c/AM3	Tn	1.892,41			
8	Construcción de Alambrados	m	130,00			
9	Construcción de Tranqueras	Un	5,00			
10	Cordón Emergente de Altura Constante Tipo A s/Plano Tipo H-8431	m	336,82			
12	Demarcación Horizontal Termoplástica por Extrusión 3mm	m2	196,11			
13	Demarcación Horizontal Termoplástica por Pulverización	m2	604,28			

14	Demolición de Estructuras	Un.	10,00
15	Demolición de Pavimento Existente	m2	1.480,23
17	Excavación para Obras de Arte	m3	80,07
18	Fresado de Pavimento	m2	4.917,55
19	Hormigón H-13 para Alcantarillas	m3	63,91
20	Hormigón H-21 para Alcantarillas	m3	13,61
21	Hormigón H-8 para Alcantarillas	m3	11,72
22	Limpieza de Terreno	Ha	2,81
24	Relleno de Canteros e Isletas	m2	1.753,13
25	Retiro de Alambrados	m	195,00
26	Retiro de Árboles	Un.	12,00
27	Retiro de Baranda metálica de defensa	m	180,11
29	Retiro de Señalización Vial	Un.	10,00
30	Reubicación de Luminarias	Un.	3,00
31	Riego de Curado con Emulsión Asfáltica	m2	8.206,19
32	Riego de Liga - Emulsión Asfáltica Tipo CRR	m2	7.861,99
33	Riego de Liga - Emulsión Asfáltica Tipo CRRm	m2	12.669,39
34	Señalización Vertical Lateral	m2	51,04
35	Separadores Viales	m	1.132,18
37	Subbase Suelo Cal	m3	1.526,68
38	Subrasante Mejorada	m3	2.627,08
39	Terraplén con Compactación Especial	m3	3.430,23
40	Terraplén sin Compactación Especial	m3	238,25
41	Sistema de Iluminación por Led- Unidad de Columna de Iluminación	Un.	47,00

REGLÓN N° 2: RN N° 205 - km 99.25 Acceso Lobos Calle Necochea

43	Proyecto Ejecutivo	Gl.	1,00
----	--------------------	-----	------

Los ítems no siguen una numeración secuencial. ya que coinciden con las Especificaciones Técnicas Particulares.

Los ítems 11, 16, 23, 28, 36 y 42 de las Especificaciones Técnicas Particulares, no se incluyen en la presente planilla, toda vez que dichos trabajos no serán realizados para el Renglón N° 1.

REGLÓN N° 3: RN N° 3 - Acceso Laguna del Monte (Calle Arroquigaray)

ÍTEM	DESIGNACIÓN DE LA OBRA	UM CANTIDAD	PRECIO UNITARIO sin IVA	PRECIO TOTAL sin IVA
1	Acero ADN420 para Alcantarillas	Tn	1,32	
2	Apertura de Caja	m3	4.757,56	
3	Baranda Metálica de Defensa	m	1.368,00	
4	Base Asfáltica Tipo CAC D-19 c/CA30	Tn	2.495,67	
5	Base Estabilizado Granular tratado con Cemento	m3	2.623,14	
7	Carpeta Asfáltica Tipo CAC D-19 c/AM3	Tn	2.200,86	

8	Construcción de Alambrados	m	171,00
10	Cordón Emergente de Altura Constante Tipo A s/Plano Tipo H-8431	m	1.189,93
11	Cordón Emergente de Altura Variable Tipo B s/Plano Tipo H-8431	m	98,04
12	Demarcación Horizontal Termoplástica por Extrusión 3mm	m2	20,52
13	Demarcación Horizontal Termoplástica por Pulverización	m2	2.882,95
14	Demolición de Estructuras	Un.	5,00
15	Demolición de Pavimento Existente	m2	5.895,30
16	Excavación No Clasificada	m3	256,50
17	Excavación para Obras de Arte	m3	68,40
18	Fresado de Pavimento	m2	332,88
19	Hormigón H-13 para Alcantarillas	m3	71,46
20	Hormigón H-21 para Alcantarillas	m3	24,65
21	Hormigón H-8 para Alcantarillas	m3	6,59
22	Limpieza de Terreno	Ha	1,20
23	Pavimento de Hormigón Hp 4,5	m3	94,34
24	Relleno de Canteros e Isletas	m2	3.308,28
28	Retiro de Cartel Publicitario	Un.	2,00
29	Retiro de Señalización Vial	Un.	12,00
31	Riego de Curado con Emulsión Asfáltica	m2	13.115,70
32	Riego de Liga - Emulsión Asfáltica Tipo CRR	m2	12.998,28
33	Riego de Liga - Emulsión Asfáltica Tipo CRRm	m2	13.195,50
34	Señalización Vertical Lateral	m2	56,43
36	Sub-Base de Hormigón Pobre	m3	59,34
37	Subbase Suelo Cal	m3	1.532,59
38	Subrasante Mejorada	m3	1.368,00
39	Terraplén con Compactación Especial	m3	8.340,70
40	Terraplén sin Compactación Especial	m3	273,60
41	Sistema de Iluminación por Led- Unidad de Columna de Iluminación	Un.	40,00

REGLÓN N° 4: RN N° 3 - Acceso Laguna del Monte (Calle Arroquigaray)

43	Proyecto Ejecutivo	Gl.	1,00
----	--------------------	-----	------

Los ítems no siguen una numeración secuencial. ya que coinciden con las Especificaciones Técnicas Particulares.

Los ítems 6, 9, 25, 26, 27, 30 y 35 de las Especificaciones Técnicas Particulares, no se incluyen en la presente planilla, toda vez que dichos trabajos no serán realizados para el Renglón N° 3.

ÍTEM 42. Colocación de membrana de polietileno: Esta tarea no se medirá, ni recibirá pago directo, estando su costo incluido en el precio del ítem "Sub base de Hormigón Pobre".

Monto Ofertado para el Renglón N° 1: \$más IVA

Monto Ofertado para el Renglón N° 1 (en letras): \$ más IVA

Monto Ofertado para el Renglón N° 2: \$más IVA

Monto Ofertado para el Renglón N° 2 (en letras): \$ más IVA

Monto Ofertado para el Renglón N° 3: \$más IVA

Monto Ofertado para el Renglón N° 3 (en letras): \$ más IVA

Monto Ofertado para el Renglón N° 4: \$más IVA

Monto Ofertado para el Renglón N° 4 (en letras): \$ más IVA.

Firma: _____

Aclaración: _____